STAROSTA KARTUSKI
Bogdan Łapa
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy
tel. 58 681 03 28
e-mail: starosta@kartuskipowiat.pl

ISO 9001:2015

O.0003.21.2025

Kartuzy, 13 sierpnia 2025 r.

Pan

Arkadiusz Piernicki

Radny Powiatu Kartuskiego

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.08.2025 r. ws. trwających prac przy budowie drogi powiatowej na odcinku Gołubie-Szymbark - przedstawiam, co następuje.

Ad. 1. Przedmiotowy zjazd został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach realizowanej inwestycji istniejący słup energetyczny przewidziany jest do przestawienia. W celu poprawienia warunków włączania się pojazdów OSP do ruchu na drodze powiatowej 1920G Inwestor widzi możliwość poszerzenia danego zjazdu oraz możliwość wykonania łuków zjazdu z krawężników niskich. Powyższe zostanie skonsultowane z Projektantem i Kierownikiem Budowy. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną w celu ułatwienia wyjazdu pojazdów OSP wykonany krawężnik i część chodnika od strony kościoła zostanie rozebrany. Rozbiórka nastąpi do dnia 19.08.2025 r. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Projektanta i Kierownika Budowy zjazd zostanie wykonany z uwzględnieniem jego poszerzenia.

Ad. 2. Przedmiotowy zjazd został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szerokością został dowiązany do istniejącej nawierzchni na działce gminnej. W trakcie obecnej realizacji prawy łuk w kierunku DK20 został skorygowany (powiększony) do stanu pierwotnego. Na chwilę obecną nie pogorszono parametrów danego zjazdu w stosunku do wcześniej istniejącego. Natomiast łuk lewy został wykonany na krawężnikach niskich w celu wykonania w terminie późniejszym pachwiny najazdowej. Zostanie ona wykonana po wykupie przez gminę części gruntu prywatnego na poszerzenie drogi gminnej. Inwestor w tej sprawie prowadził rozmowy z gminą już w maju tego roku. Powyższa sprawa została również poruszona na dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielem gminy oraz osobami zainteresowanymi w tym z właścicielką działki prywatnej.

Ad. 3. Zatrzymywanie autobusu bezpośrednio na jezdni nie jest sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z § 50 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych „Zatokę przystankową projektuje się, o ile taka potrzeba wynika z natężenia ruchu pojazdów transportu zbiorowego i innych pojazdów. Bez względu na te natężenia zatokę projektuje się na:

STAROSTA KARTUSKI
Bogdan Łapa
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy
tel. 58 681 03 28
e-mail: starosta@kartuskipowiat.pl

ISO 9001:2015

1) drodze zamiejskiej klasy GP, G, Z, L lub D o jednej jezdni głównej, na której prędkość do projektowania wynosi nie mniej niż 80 km/h, lub o dwóch jezdniach głównych;
2) jezdni głównej drogi klasy S lub jezdni zbierająco-rozprowadzającej drogi klasy A lub S w trudnych warunkach".
Istniejąca zatoka nie spełniała parametrów technicznych wynikających z przepisów. Na wykonanie zatoki autobusowej o wymaganych parametrach w pasie drogowym drogi powiatowej nie ma miejsca.
Zaprojektowany układ drogowy, w tym miejsca służące do obsługi pojazdów transportu zbiorowego są zaprojektowane zgodnie z przepisami i ich usytuowanie nie stanowi zagrożenia dla ruchu na drodze powiatowej. Realizowany projekt posiada niezbędne uzgodnienia i opinie. Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na terenie miejscowości Szymbark obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50km/h i dodatkowo wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 30km/h dla pojazdów ciężarowych.

Ad. 4. Zgodnie z realizowanym projektem słupy zostaną przestawione. Demontaż chodników w obrębie słupów do przestawienia nie będzie generował dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Prace te wykona Wykonawca w ramach realizowanego zadania.

Należy podkreślić, że zaprojektowany układ drogowy w żaden sposób nie pogarsza bezpieczeństwa na danej drodze w stosunku do stanu z przed przebudowy danej drogi powiatowej. Zastosowane rozwiązania są zgodne z przepisami oraz zapewniają bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo informuję, że Zamawiający wprowadzi w realizowanym zadaniu zasadne korekty, zgodnie z wnioskami mieszkańców, radnych i innych zainteresowanych w granicach obowiązujących przepisów, w tym zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu.

W dniu dzisiejszym odbyła się na terenie budowy narada z udziałem zainteresowanych stron, na której omówiono przedstawione przez Pana problemy.

STAROSTA

/-/ Bogdan Łapa

MC/HK/13.08.2025 r.